
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Mur ogrodzeniowy od frontu bazyliki PW Św. Tomasza Apostoła
ADRES INWESTYCJI: ul. Kościelna 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NAZWA INWESTORA: Parafia rzymsko-katolicka PW św. Tomasza Apostoła
ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
DATA OPRACOWANIA: 06.05.2024

KOSZTORYSANT BUDOWLANY

Michał Kamil Bielecki
tel. 691 045 228

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże			
1 d.1	KNR AT-40 0104-01 z.sz. 4.	Skucie zmurszałego tynku Tynk niemurszały.	m2		
		18,63*1,64*2+28*1,44*2+2,22*1,64*2	m2	149,028	
				RAZEM	149,028
2 d.1	KNR 4-04 0507-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, holenderskiej, mnicha, mniszki	m2		
		(18,63+28+2,22)*0,5	m2	24,425	
				RAZEM	24,425
3 d.1	KNNR-W 3 1201-04	Wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej Krotność = 1,5	m2		
		18,63*1,64*2+28*1,44*2+2,22*1,64*2	m2	149,028	
		0,45*4*2,37*2+0,65*4*2,75*5+0,65*2,6*4*2	m2	57,802	
				RAZEM	206,830
4 d.1	KNR AT-60 0301-03	Czyszczenie metodą ablacji elewacji z cegły o dużym stopniu zanieczyszczenia	m2		
		0,45*4*2,37*2+0,65*4*2,75*5+0,65*2,6*4*2	m2	57,802	
		18,63*1,64*2+28*1,44*2+2,22*1,64*2	m2	149,028	
				RAZEM	206,830
5 d.1	KNR AT-60 0504-02 z.o.2.5. 9901-03	Czyszczenie metodą ablacji elementów metalowych malowanych o średnim stopniu zanieczyszczenia; balustrady	m2		
		2*(1,26*2,26*2+1,6*2,88*2*2+1,25*1,96)	m2	53,154	
				RAZEM	53,154
6 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 7 km	m3		
		(2*206,83+24,425)*0,05	m3	21,904	
				RAZEM	21,904
2		Odtworzenie			
7 d.2	KNR 19-01 0308-09	Gzymsy, atyki, portale w murze z cegły gotyckiej o gr. ponad 1 cegłę	m3		
		((18,63+28+2,22)*0,5)*0,06	m3	1,466	
				RAZEM	1,466
8 d.2	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		0,45*4*2,37*2+0,65*4*2,75*5+0,65*2,6*4*2	m2	57,802	
		18,63*1,64*2+28*1,44*2+2,22*1,64*2	m2	149,028	
				RAZEM	206,830
9 d.2	KNR AT-40 0301-01	Obrzutka na ścianach półkryjąca nakładana ręcznie	m2		
		18,63*1,64*2+28*1,44*2+2,22*1,64*2	m2	149,028	
				RAZEM	149,028
10 d.2	TZKNBK VIII -02	Tynki zewnętrzne z zaprawy wapiennej	m2		
		18,63*1,64*2+28*1,44*2+2,22*1,64*2	m2	149,028	
				RAZEM	149,028
11 d.2	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikatową	m2		
		(2*206,83+149,08+24,425)*0,05	m2	29,358	
				RAZEM	29,358
12 d.2	KNR AT-26 0304-04	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo	m2		
		0,45*4*2,37*2+0,65*4*2,75*5+0,65*2,6*4*2	m2	57,802	
		18,63*1,64*2+28*1,44*2+2,22*1,64*2	m2	149,028	
				RAZEM	206,830
13 d.2	KNP 02 1313-02.02	Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami pierwszy raz	m2		
		2*(1,26*2,26*2+1,6*2,88*2*2+1,25*1,96)	m2	53,154	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNP 02 1313-02.03	Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbą olejną - pędzlami drugi raz	m2	RAZEM	53,154
		2*(1,26*2,26*2+1,6*2,88*2*2+1,25*1,96)	m2	53,154	
				RAZEM	53,154

KOSZTORYSANT BUDOWLANY

Michał Karol Bielecki
tel. 691 045 228