

AB.272.1.5.2012

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy : przetargu nieograniczonego na zadanie „**Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) -Krotoszyny –Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333N(Radomno) w miejscowości Łąkorek na przepust z rur stalowych**”

Na podstawie art.38 ust.1 i 2, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam :

### **Pytanie nr 1:**

W przedmiarze robót poz.12 oraz poz. 43 „Część przelotowa przepustów.....” uwzględniono dwukrotnie montaż tymczasowego przepustu z rur polietylenowych.

*Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.*

### Odpowiedź:

W przedmiarze robót, w pozycji Nr 12 ujęta jest rura kanału obiegowego – jako urządzenie awaryjne na czas układania rury na dnie przepustu.

W pozycji Nr 43 ujęty jest przepust pod drogą objazdową zamontowany na czas trwania objazdu – rura materiał inwestora

### **Pytanie nr 2:**

Brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowych związanych z demontażem oraz dowozem i odwozem tymczasowego przepustu z rur polietylenowych.

*Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycje kosztorysowe.*

### Odpowiedź:

Demontaż oraz dowóz i odwóz tymczasowego przepustu z rur polietylenowych zawarte są, zgodnie z opisem, w pozycji Nr 5 i 6 przedmiaru robót

### **Pytanie nr 3:**

Element 6 przedmiaru robót „Objazd”, brak pozycji kosztorysowych na dowóz oraz odwóz płyt betonowych (materiał Inwestora)

*Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w pozycje kosztorysowe oraz o określenie typu płyt betonowych ponieważ podstawy wycen w przedmiarze robót dotyczą trylinki.*

### Odpowiedź:

Dowóz i odwóz płyt betonowych (materiał Inwestora) są zawarte, zgodnie z opisem, w pozycji Nr 5 i 6 przedmiaru robót

### **Pytanie nr 4:**

Pozycja 44 przedmiaru robót „Nawierzchnia żwirowa – zasypanie i zagęszczenie....”, brak w przedmiarze robót rozbiórki oraz odwozu nadsypki nad przepustem objazdowym.

*Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycje kosztorysowe*

### Odpowiedź:

Rozbiórkę nadsypki należy wycenić w pozycji nr 46.

Odwozu nadsypki nie wyceniać, należy ją składować na odkład w miejscu przebudowy mostu.

### **Pytanie nr 5:**

Pozycja 47 przedmiaru „Rozebranie nawierzchni z tłuczni.....”, brak w przedmiarze robót odwozu nawierzchni z tłuczni.

*Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycję kosztorysową.*

### Odpowiedź:

Odwozu tłuczni nie wyceniać, należy go składować na odkład w miejscu przebudowy mostu.

### **Pytanie nr 6:**

Zgodnie z Projektem budowlanym pobocza oraz skarpy należy wzmocnić płytami ażurowymi

*Prosimy o określenie grubości płyt ażurowych.*

### Odpowiedź:

Należy przyjąć płyty ażurowe o grubości 8 cm

**Pytanie nr 7:**

Pozycja 48 przedmiaru robót „Znaki drogowe objazdu.....”, brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowej na demontaż znaków drogowych

*Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w pozycję kosztorysową.*

Odpowiedź:

Pozycja Nr 48 obejmuje ustawienie znaków drogowych zabezpieczających plac budowy (zapory U-20, zakazy ruchu B-1) oraz ustawienie i zapewnienie sprawnego działania kompletu sygnalizatorów świetlnych na czas funkcjonowania drogi objazdowej. Pozostałe oznakowanie dostarczy i ustawi Inwestor robót.

**Pytanie nr 8:**

Pozycja 31 przedmiaru robót ułożenie płyt ażurowych w ilości 80,00m<sup>2</sup> oraz poz. 34 humusowania z obsianiem trawą gr. 5 cm w ilości 40,00 m<sup>2</sup>.

*Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości powierzchni humusowania płyt ażurowych oraz w grubości humusu (płyty ażurowe mają grubość 8 lub 10 cm).*

Odpowiedź:

Przyjęto Humusowanie z obsianiem trawą w ilości 50% wolnych przestrzeni płyt ażurowych. Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą należy przyjąć 8cm.

**Pytanie nr 9:**

Pozycja 14 przedmiaru robót „ Umocnienie skarp....”, brak w projekcie budowlanym oraz ST wymiarów elementów prefabrykowanych typu L.

*Prosimy o określenie wymiarów elementów prefabrykowanych typu L.*

Odpowiedź:

Wymiary elementów prefabrykowanych typu L należy przyjąć - wysokość 90cm, długość 100 cm, grubość 12cm

**Pytanie nr 10:**

Brak w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz ST, informacji na temat izolacji elementów prefabrykowanych typu L.

*Czy elementy prefabrykowane typu L stykające się z gruntem nie należałoby zaizolować np. roztworem asfaltowym.*

Odpowiedź:

Nie przewiduje się izolacji elementów prefabrykowanych typu L.

**Pytanie nr 11**

Pozycja 25 przedmiaru robót „Ustawianie krawężników betonowych 15/30.....”, brak w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym ławy betonowej.

*Czy krawężnik nie należy ustawić na ławie betonowej z oporem.*

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w pozycji 25 przedmiaru robót zaprojektowano ustawiania krawężnika na podsypce cementowo-piaskowej.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Wyznaczony termin składania ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_nowomiejski](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_nowomiejski)