

PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie Przebudowy drogi powiatowej Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333 N (Radomno) na odcinku stanowiącym dojazd do przebudowywanego mostu w m. Łąkorek”

długość odcinka 0,680 km
średnia szerokość nawierzchni 5,0 m

Zamawiający: **Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lub. z/s w Kurzętniku
13-306 Kurzętnik ul. Sienkiewicza 48**

Opracował : Joanna Robaczewska
Marcin Kraszkiewicz

Lipiec 2012

OPIS TECHNICZNY

do projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333 N (Radomno) na odcinku stanowiącym dojazd do przebudowywanego mostu w m. Łąkorek”

Ogólna charakterystyka obiektu

1. Lokalizacja zadania

Droga powiatowa Nr 1299N od granicy województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego do miejscowości Łąkorek, do obiektu mostowego będącego w trakcie przebudowy na przepust z rur stalowych. Długość odcinka 0,680km.

2. Uzasadnienie zadania

Na planowanym do przebudowy odcinku drogi nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie z licznymi ubytkami i spękaniem wymagająca wielu napraw w ciągu roku. W kilku miejscach przy pniach drzew nawierzchnia jest podnoszona przez korzenie. Występują także miejsca zniżenia nawierzchni.

3. Opis istniejącego stanu nawierzchni dróg

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna o średniej szerokości 5,0 m., posiada liczne ubytki szczególnie w okresie jesienno – wiosennym, na znacznym odcinku występują liczne spęknięcia oraz nierówności profilu podłużnego i poprzecznego. Po obu stronach drogi pobocze gruntowe szerokości 1,0 m.

4. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje frezowanie nawierzchni w miejscach zawyżonych (przy pniach drzew), wyrównanie nawierzchni masą mineralno – bitumiczną we wskazanych miejscach zniżenia, czyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścierniczej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299 N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr. pow. Nr 1333 N (Radomno) na odcinku stanowiącym dojazd do przebudowywanego mostu w m. Łąkorek

L.p.	STWiOR	Opis	Jednostka	Ilość
1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni gr. 4 cm	m ²	50,00
4	D-05.03.05	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno – bitumiczną	Mg	45,00
5	D-04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni	m ²	3 400,00
6	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni	m ²	3 400,00
7	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa ściernicza gr. 4cm na jezdni	m ²	3 400,00