

Przebudowa drogi wewnętrznej przy nieruchomości na ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim

L.p	Podstawa	Opis	j.m	Ilość razem
1. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.02.04	Frezowanie nawierzchni betonowej i bitumicznej o gr. do 6 cm 8*4+25*3+20*3	m ²	167,00
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą - z odwozem (miejsce wskaże Inwestor) 50+10+10+10	m	80,00
3	D-01.02.04	Rozebranie płyt ażurowych do ponownego wbudowania 10*6	m ²	60,00
4	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 5*3	m ²	15,00
5	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm wraz z odwozem na odległość 5 km 56*5+5*5	m ²	305,00
6	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem, i płytą denną z połączeniem do sieci 3	szt.	3,00
7	D-03.02.01	Kanały rurowe z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 200 mm z zasypaniem i zagęszczeniem 5+5+12	mb	22,00
2. Parking i krawężnik				
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wym15x30 na podsypce cementowo - piaskowej 50+10+10+10	m	80,00
9	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15 80*0,06	m ³	4,80
10	D-05.03.23	Ponowne umocnienie parkingu płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm (uzupełnienie braków ok. 10 %nowymi płytami) 10*6	m ²	60,00
3. Podbudowa				
11	D.04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm - 6-9 Mpa - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 7,5*5*0,15	m ³	5,625
12	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 30 cm (61*5)+(56*3,5)	m ²	501,00
13	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na jezdni - grubość warstwy 10 cm (materiał Inwestora, załadunek , transport na odległość średnio 10,0 km, rozładunek, ułożenie, zagęszczenie) (61*5)+(56*3,5)	m ²	501,00
14	D-06.01.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (materiał Inwestora, załadunek , transport na odległość średnio 10,0 km, rozładunek, ułożenie, zagęszczenie) (61*5)+(56*3,5)	m ²	501,00
4. Nawierzchnia				
15	D-05.03.05	Profilowanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie 60 kg/m2	t	67,58
16	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²	1 126,25

17	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1 126,25
18	D-04.03.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna z asfaltobetonu - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją urządzeń (3 szt. włączów kratek deszczowych, 2 szt. włązy studni kanalizacyjnych)	m ²	1 126,25