

GM.272.2.3.2016

**Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane**

**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – dr.
pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinkach Łąkorz – Bielice oraz Krotoszyny – Szwarcenowo w
km od 13+770 do 14+670**

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) wprowadza się zmianę w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu..

Zmiana dotyczy :

1. Załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa

- 1) Dodaje się Rysunek : Usytuowanie wpustu ulicznego poza pasem ruchu – szczegół konstrukcyjny – rysunek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
- 2) Dodaje się Rysunek : Przekrój konstrukcyjny przepustu – rysunek stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji
- 3) Opis techniczny, w części dotyczącej jezdni otrzymuje brzmienie :
III. Jezdnia
Wykonanie tzw. remontu wglębego (wymiana warstw podbudowy) w miejscach, gdzie nawierzchnia jest najbardziej zdeformowana.
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych.
- 4) Dodaje się Rysunek : Zjazd gospodarczy przez chodnik – rysunek stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji
- 5) Zmianie ulega Rysunek 2.3 w części dotyczącej przekroju przez chodnik. Rysunek 2.3 po zmianie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

2. Załącznik nr 8 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- 1) Dodaje się SST D-02.03.01 stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej informacji
- 2) SST D-04.06.04 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej informacji

3. Załącznika nr 9 do SIWZ Przedmiar robót.

- 1) Dla odcinka Łąkorz – Bielice
 - a) Poz.8 otrzymuje brzmienie :

I.p	podstawa	opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	wartość
8 d.1	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomocą spycharek - humus do wykorzystania przy formowaniu skarp i nasypów po przebudowie drogi	m ³	825		

- b) Opis poz. 31 otrzymuje brzmienie :

I.p	podstawa	opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	wartość
31 d.3	D-03.01.03	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE spiralnie karbowane o SN ≥8 o śr. 40 cm	m	18,000		

- 2) Dla odcinka Krotoszyny – Szwarcenowod

a) Poz. 5 otrzymuje brzmienie :

I.p	podstawa	opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	wartość
5 d.1	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm za pomocą spycharek - humus do wykorzystania przy formowaniu skarp i nasypów po przebudowie drogi	m ³	225		

b) Opis poz. 19 otrzymuje brzmienie :

I.p	podstawa	opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	wartość
19 d.3	D-03.01.03	Przepusty rurowe - rury HDPE spiralnie karbowane o SN ≥8 o śr. 30 cm	m	9		

c) Opis poz.23 otrzymuje brzmienie

I.p	podstawa	opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	wartość
23 d.4	D-08.01.01	Wykonanie koryta z odwozem oraz ławy z oporem pod oporniki betonowe i krawężniki - beton C12/15	m ³	2,625		

d) Opis poz.34 otrzymuje brzmienie :

I.p	podstawa	opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	wartość
34 d.4	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - AC16W	t	180,0 00		