

**Przedmiar robót - roboty niekwalifikowane**  
**Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1335N w miejscowości Mroczo**

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn. Obm.	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,345
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni śr. ponad 100 cm z wywozem oraz uzupełnienie dołów i zagęszczeniem	szt.	4,00
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat I-III z odwozem urobku	m <sup>2</sup>	759,00
4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m w gr. kay I-II	m <sup>3</sup>	69,00
<b>Odwodnienie</b>				
5	D-01.02.04	Mechaniczne rozebrani nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8cm z odwozem	m <sup>2</sup>	39,00
6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30cm z odwozem	m <sup>2</sup>	39,00
7	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kat. III z odwozem nadmiaru urobku	m <sup>3</sup>	31,50
8	D-03.02.01	Studnia ściekowa o śr. 500mm- wpięcie kanału+pokrywa+wpust	szt.	3,00
9	D-02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o głębokości do 3,0m wraz z zagęszczeniem i odwóz pozostałej ziemi z wykopów	m <sup>3</sup>	29,77
10	D-03.01.03	Przepusty rurowe - łąwa fundamentowa żwirowa gr. 30cm	m <sup>3</sup>	8,10
11	D-03.01.03	Podłączenie instalacji przykanaliki o śr. 200mm	m	27,00
12	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15	m <sup>2</sup>	27,00
13	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18cm (frakcja 0/31,5)	m <sup>2</sup>	27,00
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12cm (frakcja 0/31,5)	m <sup>2</sup>	27,00
15	D-03.01.03	Umocnienie skarp przy przepustach kamieniem za zaprawie cementowej ze spoinowaniem	m <sup>2</sup>	9,00
16	D-05.03.23a	Regulacja kostki na istniejącym chodniku z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	12,00
<b>Jezdnia</b>				
17	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa wiążąca grubość 4 cm	m <sup>2</sup>	142,50
18	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna grubość 4 cm	m <sup>2</sup>	142,50
<b>Chodnik z kostki betonowej</b>				
19	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie I-IV głębokości 35 cm	m <sup>2</sup>	759,00
20	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>	26,60
21	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej	m	380,00
22	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej - grubość warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	690,00
23	D-04.06.01	Podbudowa z betonu C10 grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	690,00
24	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm - 20 % kolor	m <sup>2</sup>	690,00
25	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe z oporem - beton C12/15	m <sup>3</sup>	24,15
26	D-08.01.01	Krawężniki betonowe na podsypce cementowo piaskowej	m	345,00
27	D-07.02.01	Barieroporcze ochronne stalowe U-12a białe czerwone	m	20,00