












OSŁONY GRZEJNIKOWE

skala 1:20



UWAGA WYKONAWCZE:

1. Osłona grzejnikowa z lakierowanej płyty MDF gr.2,5cm, kolor RAL6018, otwory w płycie w kształcie kół o średnicy 10cm i rozstawie osiowym 14cm;
2. Osłona mocowana do ściany i posadzki poprzez ramę z płaskownika 5x30mm;
3. Parapet nad osłoną grzejnikową - lakierowana płyta MDF gr.3cm, kolor RAL6018; parapet okna nad osłoną - konglomerat gr.3cm, kolor biały;

	Nazwa i adres inwestycji:		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1700 położonej w miejscowości Kurzętnik, gm. Kurzętnik	
	Inwestor:		Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1	
Nazwisko i imię		Nr uprawnień		Podpis
Architekt	mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski		GP.1.7342/135/TO/94 do specjalności architektkoniecznej B.U.A. nr.1663	
Architekt spr.	mgr inż. arch. Hanna Fakiewicz		do specjalności bez ograniczeń w specjalności architektkoniecznej KU.P10008.POCK009	
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki		do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej KU.P10081.POCK009	
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski		do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	