



RDZEŃ poz. Rdz2
skala 1:20



Wykaz stali zbrojeniowej dla poz. Rdz2, dla 1 szt.						
Nr pręta	Średnica mm	Liczba szt.	Długość mm	Ciężar kg/m	Klasa stali	
					A-IIIIN (B500SP) # 6	A-IIIIN (B500SP) # 12
1	12	4	850	0,888		3,02
2	12	4	3630	0,888		12,89
3	6	24	660	0,222	3,52	
				Σ	3,52 kg	15,91 kg
				Ogółem	19,43 kg	

Wykonanie: 10 szt

Elementy monolityczne :
 Beton: C25/30 (B30) XC1
 Stal : AIIIIN (B500SP)
 Otulenie: 3,5cm

www.pinnbrodnica.pl		Nazwa i adres inwestycji:		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1700 położonej w miejscowości Kurzętnik, gm. Kurzętnik	
 PROJEKTOWANIE I NADZÓR		Inwestor:		Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1	
	Nazwisko i imię	Nr uprawnień		Podpis	
Konstruktor	mgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/P00K/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Konstruktor spr.	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/P00K/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej			
Rdzeń poz. Rdz2				Sierpień 2019r.	skala 1:20
					32