



**Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno)**

---

ZARZĄD POWIATU  
w Nowym Miście Lub.  
ul. Rynek 1  
13-300 NOWE MIASTO LUB.  
AB.272.1.1.2.2014

Nowe Miasto Lub., 7 marca 2014r.

wykonawcy  
wg rozdzielnika

W związku z pytaniami dotyczącymi zaproszenia do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na wykonaniu badań kontrolnych w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z projektem „Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno)” wyjaśniam że zakres badań obejmuje:

1. Badanie zagęszczenia i nośności podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie metodą obciążeń płytowych (płyta 700 cm<sup>2</sup> średnicy 30 cm – VSS) – badanie w 2 miejscach budowanego odcinka drogi (przy jednym pobycie na budowie)
2. Analiza sitowa kruszywa na górną warstwę podbudowy (0 – 31,5 mm) – pobranie próbek z 2 miejsc (w jednym dniu pobytu na budowie)
3. Badanie zawartości lepiszcza i zgodności składu kruszywa z receptą, z pobraniem próbek w trakcie układania masy z za rozścielacza :
  - a) 2 badania warstwy wyrównawczej
  - b) 2 badania warstwy ścieralnej
4. Badanie zagęszczenia warstwy ścieralnej wraz z pobraniem próbek w dwóch miejscach
5. Badanie grubości warstwy ścieralnej wraz z pobraniem próbek w dwóch miejscach
6. Badanie równości podłużnej planografem – odcinek długości 1760 mb, jeden przejazd naprzemiennie lewy i prawy pas w odcinkach ok.250 mb.

Dodatkowo bardzo proszę o wycenę w oddzielnej pozycji (poza formularzem ofertowym) wykonania badania zagęszczenia warstwy wiążącej wraz z pobraniem próbek w dwóch miejscach.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Marcin Buliński*