

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2.Pozycje i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji;
3. Przejścia i przebicia przez ściany i stropy instalacji sanitarnych wg projektu branży sanitarnej;
4. Obudowa pionów instalacyjnych - płyta gips.-karton. typ A gr.1,25cmx2 na ruszcie system. (H2 gr.1,25cmx2 w pomieszczeniach "mokrych")
5. Do mocowania misek ustepowych, pisuarów, umywalek w pomieszczeniach sanitarnych stosować wzmocnienia systemowe;

UWAGA: BUDYNEK ISTNIEJĄCY- WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW BUDYNKU SPRAWDZIĆ W NATURZE

RZUT PARTERU
skala 1:50

BILANS POWIERZCHNI

nr	pomieszczenie	posadzka	[m²]
1/1	hol+korytarz	posadzka istn.	
1/2	hol+korytarz	posadzka istn.	20,64
K1	klatka schodowa		22,67
1/3	korytarz	wykładzina PCV	50,50
K3	klatka schodowa	gres	27,93
1/4	brudownik	wykładzina PCV	5,96
1/5	łazienka dla pacjentów	terakota	6,25
1/6	kuchenka oddziałowa	terakota	13,52
1/7	punkt pielęgniarski	wykładzina PCV	23,97
1/8	punkt przygotowań pielęgn.	wykładzina PCV	2,68
1/9	przedsionek	wykładzina PCV	2,94
1/10	gab.diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina PCV	9,93
1/11	przedsionek	terakota	2,23
1/12	wc personelu	terakota	2,32
1/13	pokój personelu	wykładzina PCV	6,50
1/14	mag. materiałów czystych	wykładzina PCV	2,70
1/15	pokój wzmożonego dozoru	wykładzina PCV	17,81
K2	klatka schodowa		10,94
1/16	łazienka	terakota	3,12
1/17	pokój 2-łóżkowy	wykładzina PCV	18,27
1/18	pokój 4-łóżkowy	wykładzina PCV	30,72
1/19	łazienka	terakota	3,17
1/20	łazienka	terakota	3,50
1/21	pokój 4-łóżkowy	wykładzina PCV	30,64
1/22	pok.diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina PCV	17,48
1/23	pomieszczenia nie objęte opracowaniem		
+1/30			
POWIERZCHNA NETTO PARTERU			**336,39**
SUMA POWIERZCHNI NETTO			**1489,01**
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			**612,60**

OZNACZENIE MURÓW
- ISTNIEJĄCE
- ZAMUROWANIA I PROJEKTOWANE
- ŚCIANKI DZIAŁOWE LEKKIE G-K
- DO WYBURZENIA
- H — DRZWI HISTORYCZNE DO RENOWACJI I ZACHOWANIA
- STREFOWY ZESPÓŁ KONTROLNY (SKRZYNKA ZAWOROWA)

z historycznch drzwi wymontować dolną część ze skrzydłami, naświetle zlikwidować

z pierwszych drzwi przy klatce K2 wymontować dolną część ze skrzydłami, naświetle zachować, w miejsce wymontowanego dołu wstawić wymontowany dół z drzwi historycznych

UWAGA: NA PLANOWANĄ INWESTYCJĘ ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ STAROSTĘ NOWOMIEJSKIEGO, DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR. AB.7351-MN-386/09 Z DNIA 14.12.2009r.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH mgr inż. Grzegorz Knefel 21.07.2017r. Zakres Zgodnie z wydanymi opinią (uzgodnieniami) bez zakres. zastrzeżeń

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM			SKALA:	1:50
ADRES:	Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9			BRANŻA:	A
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PARTERU			DATA:	07.2017r
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski Specjalność architektoniczna bez ograniczeń	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS	NR. ZLECENIA:	P/3882/S
OPRACOWAŁ:	Teresa Młynowska			NR. RYSUNKU:	A-3
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko Specjalność architektoniczna bez ograniczeń	4/2004/OL			