

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKO CAŁOŚĆ, W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY LUB POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2.Pozycje i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji;
3. Przejścia i przebicia przez ściany i stropy instalacji sanitarnych wg projektu branży sanitarnej;
4. Obudowa pionów instalacyjnych - płyta głps.-karton. typ A gr.1,25cmx2 na ruszcie system. (H2 gr.1,25cmx2 w pomieszczeniach "mokrych")
5. Do mocowania misek ustepowych, pisuarów, umywalek w pomieszczeniach sanitarnych stosować wzmocnienia systemowe;

UWAGA: BUDYNEK ISTNIEJĄCY- WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW BUDYNKU SPRAWDZIĆ W NATURZE

RZUT PIĘTRA
skala 1:50

BILANS POWIERZCHNI

nr	pomieszczenie	posadzka	[m²]
2/1	hol+korytarz	posadzka istn.	
2/2	hol+korytarz	posadzka istn.	21,64
K1	klatka schodowa		19,16
2/3a	korytarz	wykładzina PCV	11,10
2/3b	korytarz	wykładzina PCV	38,66
2/3c	korytarz	wykładzina PCV	12,15
K3	klatka schodowa	gres	32,77
2/4	pom. porządkowe	wykładzina PCV	5,82
2/5	brudownik	wykładzina PCV	6,58
2/6	łazienka dla pacjentów	terakota	10,36
2/7	gab.diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina PCV	10,83
2/8a	przedsionek	wykładzina PCV	2,35
2/8b	przedsionek	terakota	1,82
2/8c	wc personelu	terakota	1,53
2/9	pokój przygotowań pielęgn.	wykładzina PCV	3,52
2/10a	punkt pielęgniarski	wykładzina PCV	7,72
2/10b	pom.socjalne pielęgniarek	wykładzina PCV	8,60
2/11	korytarz	wykładzina PCV	7,75
2/12	sekretariat	wykładzina PCV	9,50
2/13	gab.zabiegowo-opatrunkowy	wykładzina PCV	18,46
K2	klatka schodowa		10,77
2/14	pokój 2-łóżkowy	wykładzina PCV	18,37
2/15	łazienka	terakota	2,89
2/16	łazienka	terakota	4,02
2/17	pokój 4-łóżkowy	wykładzina PCV	29,36
2/18	pokój 4-łóżkowy	wykładzina PCV	31,22
2/19	łazienka	terakota	2,98
2/20	pokój socjalny lekarzy	wykładzina PCV	14,19
2/21	łazienka	terakota	2,93
2/22	pokój 3-łóżkowy	wykładzina PCV	22,93
2/23	łazienka	terakota	2,66
2/24	łazienka	terakota	2,52
2/25	pokój 1-łóżkowy	wykładzina PCV	15,08
2/26	pokój 2-łóżkowy	wykładzina PCV	20,60
2/27	łazienka	terakota	2,86
2/28	punkt przygotowawczy	wykładzina PCV	4,40
2/29	punkt pielęgniarski	wykładzina PCV	4,34
2/30	gab.diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina PCV	14,24
2/31	brudownik	wykładzina PCV	5,41
2/32	korytarz	wykładzina PCV	21,87
POWIERZCHNA NETTO PIĘTRA			**463,96**
SUMA POWIERZCHNI NETTO			**1489,01**
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			**612,60**

OZNACZENIE MURÓW
- ISTNIEJĄCE
- ZAMUROWANIA I PROJEKTOWANE
- ŚCIANKI DZIAŁOWE LEKKIE G-K
- DO WYBURZENIA
- H — DRZWI HISTORYCZNE DO RENOWACJI I ZACHOWANIA
- STREFOWY ZESPÓŁ KONTROLNY (SKRZYNKA ZAWOROWA)

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT:	SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM			SKALA: 1:50
ADRES:	Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9			BRANŻA: A
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA			DATA: 07.2017r
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski Specjalność: architektura-bez ograniczeń	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3882/S
OPRACOWAŁ:	Teresa Młynowska	-		NR. RYSUNKU: A-4
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko Specjalność: architektura-bez ograniczeń	4/2004/OL		

UWAGA: NA PLANOWANĄ INWESTYCJĘ ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ STAROSTĘ NOWOMIEJSKIEGO, DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR. AB.7351-MN-386/09 Z DNIA 14.12.2009r.