



balustrada klatki schodowej K3 1:50



pochwyt klatki schodowej K1 1:50



- POCHWYTY KLATKI SCHODOWEJ
1. Pochwyt systemowy ze stali kwasoodpornej mocowany na wysokości 110cm;
 2. Poręcze: rura \varnothing 50 – stal kwasoodporna.
 3. Mocowanie: talerzyk \varnothing 100 z czterem otworami ciętymi CNC. Do talerzyka przyspawana szpilka \varnothing 14 pręt pełny. Całość przykręcona na kotwy nierdzewne i nierdzewny kołpak lub wkręty.
 4. Długość – 140cm.
 5. Zamówienie i montaż po obmiarze z natury;

- BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ
1. Balustrada systemowa ze stali kwasoodpornej wysokości 110cm;
 2. Wypełnienie z rurek pionowych \varnothing 16 co max12cm – stal kwasoodporna.
 3. Wypełnienie mocowane pionowo do ramy \varnothing 30.
 4. W celu uzyskania wysokiej jakości połączeń, otwory w słupkach i ramie frezowane.
 5. Poręcze: Rura \varnothing 50 – stal kwasoodporna.
 6. Konstrukcję poręczy kończy talerzyk FI 100/5. przystłonięty maskownicą.
 7. Słupki: rura \varnothing 42 – stal kwasoodporna. Profile słupków zakończone talerzykiem \varnothing 100, z blachy nierdzewnej, grubość 5 mm, montowany na kotwy i chemię budowlaną. Całość przystania maskownica. Rozstaw słupków wg wytycznych producenta;
 8. Konstrukcja balustrady powinna zapewnić przeniesienie sił poziomych, określonych w PN dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montazowych.
 9. Balustrada klatki schodowej całkowita długość = 37,00m.
 10. Zamówienie i montaż balustrady po obmiarze z natury.

bpbw BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 <small>Projektujemy od 1957 roku.</small> PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
OBIEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM			SKALA: 1:50
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9			BRANŻA: A
PRZEDMIOT RYSUNKU: Balustrada klatki schodowej K3 i pochwyt K1			DATA: 07.2017r
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski <small>Specjalność architektoniczna-bez ograniczeń</small>	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS
OPRACOWAŁ	Teresa Młynowska	-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Ewa Kołoszko <small>Specjalność architektoniczna-bez ograniczeń</small>	4/2004/OL	
			NR. ZLECENIA: P/3882/S
			NR. RYSUNKU: A-19