


km 0+050, przekrój 1-1

Skala 1:50



- 4 cm w-wa ścieralna AC11S
- 4 cm w-wa profilująco - wiążąca AC16W  
odsadzka 5 cm
- 20 cm podbudowa kłsm 0-31,5 mm  
odsadzka 5 cm
- 1 cm geowłóknina polipropylenowa  
odsadzka 10 cm
- 30 cm mieszanka knsm 0-31,5 mm
- 1 cm geowłóknina polipropylenowa  
odsadzka 5 cm
- 20 cm mieszanka związana cementem CBGM

Wykonawca	Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Sienkiewicza 48, 13-306 Kurzętnik			
Inwestor	Powiat Nowomiejski, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		Umowa	
Obiekt	droga powiatowa nr 1252N na odcinku Mroczenko - Grodziczno			
Nazwa rysunku	Przekrój Konstrukcyjny		Rysunek nr 2.1	
Opracował	mgr inż. Marcin Kraszkiewicz			Załączników -
Projektował	mgr inż. Marcin Kraszkiewicz	Uprawnienia		Skala 1:50
Sprawdził		Uprawnienia		Data 10.08.2020 r.